

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Территория АО ОЗЗ ППТ «Алабуга», улица М-5, подстанция ТПП-5.

(наименование стройки)

2024 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Замена аккумуляторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1138,000 тыс. руб.
монтажных работ 128,708 тыс. руб.
прочих 10,951 тыс. руб.
оборудования 808,675 тыс. руб.
Средства на оплату труда 59,253 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 228,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	12	13	14	
Раздел 1. СМР														
Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ГЭСНМ10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Устройство оптико-(фото)электрическое; блок питания и контроля (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.2 Ремонтно-строительные работы для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения (перемещением на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. в табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт			17	1192,01	20264,17	20264,17			79,32	
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.-ч	4,6656		79,32	255,49	20265,47	20265,47				

Монтажные работы

2	ГЭСНМ10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Устройство оптико-(фото)электрическое; блок питания и контроля (Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. в табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт		17	2055,99	34951,83	33773,73			1176,1	132,19	
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.-ч	7,776	132,19	265,49	33773,22	33773,22					
	1. 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0038	0,0646	54,34	3,51				3,51		
	2. 01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт	0,04	0,68	375,3	255,2				255,2		
	3. 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0,00034	5942,53	2,02				2,02		
	4. 10.3.02.03-0012	Притом оловянно-свинцовые беспримесные, марка ПОС40	т	0,00004	0,00068	1348910	917,26				917,26		
3	Цена поставщика	Батарея аккумуляторная 12V/120Ah	шт		17	47569,09	808674,53						

Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-11-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 1.2 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	измерение			17 17	170,42	2897,14	2897,14			9,18	
		Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,27	4,59	319,14	1464,85	1464,85					
		Инженер III категории	чел.-ч	0,27	4,59	312,05	1432,31	1432,31					
5	ГЭСН01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 1.2 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт		17 17	136,34	2317,78	2317,78				7,34	
		Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,216	3,67	319,14	1171,24	1171,24					
		Инженер III категории	чел.-ч	0,216	3,67	312,05	1145,22	1145,22					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							869105,45	59252,82			1178,1	228,03	
Накладные расходы							52493,15						
В том числе, справочно:													
74% ФОТ (от 5214,92) (Поз. 4-5)							3859,04						
90% ФОТ (от 54037,9) (Поз. 1-2)							48634,11						
Сметная прибыль							26734,8						
В том числе, справочно:													
36% ФОТ (от 5214,92) (Поз. 4-5)							1877,37						
46% ФОТ (от 54037,9) (Поз. 1-2)							24857,43						
Итого по смете:													
Итого Монтажные работы							128707,54					211,51	
Итого Оборудование							808674,53						
Итого Прочие затраты							10951,33					16,52	
Итого							948333,4					228,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы							1178,1						
ФОТ							59252,82						
Оборудование							808674,53						
Накладные расходы							52493,15						
Сметная прибыль							28734,8						
НДС 20% от 948333,4							189666,68						
ВСЕГО по смете							1 138 000,08					228,03	

Составил:  Сараева А.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 г.



Территория АО ОЗЗ ППТ «Алабуга», улица М-5, подстанция ГПП-2.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Замена аккумуляторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1138,000 тыс. руб.
монтажных работ _____ 128,708 тыс. руб.
прочих _____ 10,951 тыс. руб.
оборудования _____ 808,675 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 59,253 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 228,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. СМР															
Демонтажные работы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ГЭСНМ10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Устройство оптического (фото)электрического.; Блок питания и контроля (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.п. 3 п. 2. Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗТ=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗТМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 07.07.2022 № 557/лр п.п. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт			17	1192,01	20264,17	20264,17			79,32	
Монтажные работы			чел.-ч	4,6656		79,32	255,49	20265,47	20265,47				
2	ГЭСНМ10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Устройство оптического (фото)электрического.; Блок питания и контроля (Приказ от 07.07.2022 № 557/лр п.п. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт			17	2055,99	34951,83	33773,73			1178,1	132,19
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.-ч	7,776		132,19	255,49	33773,22	33773,22				
	1. 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0038		0,0646	54,34	3,51				3,51	
	2. 01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	100 шт	0,04		0,68	375,3	255,2				255,2	
	3. 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00034	5942,53	2,02				2,02	
	4. 10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,00004		0,00068	1348910	917,26				917,26	
3	Цена поставщика	Батарея аккумуляторная 12V/120Ah	шт			17	47569,09	808674,53					
Пусконаладочные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-11-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Измерение активного, индуктивного сопротивления и емкости электрических машин и аппаратов (Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 3 п. 1.2) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	измерение			17 17	170,42	2897,14	2897,14			9,18	
		Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,27	4,59	319,14	1464,85	1464,85					
		Инженер III категории	чел.-ч	0,27	4,59	312,05	1432,31	1432,31					
5	ГЭСН01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 3 п. 1.2) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	шт		17 17	136,34	2317,78	2317,78				7,34	
		Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,216	3,67	319,14	1171,24	1171,24					
		Инженер III категории	чел.-ч	0,216	3,67	312,05	1145,22	1145,22					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							869105,45	59252,82			1178,1	228,03	
Накладные расходы							52493,15						
В том числе, справочно:													
74% ФОТ (от 5214,92) (Поз. 4-5)							3859,04						
90% ФОТ (от 54037,9) (Поз. 1-2)							48634,11						
Сметная прибыль							26734,8						
В том числе, справочно:													
36% ФОТ (от 5214,92) (Поз. 4-5)							1877,37						
46% ФОТ (от 54037,9) (Поз. 1-2)							24857,43						
Итого по смете:													
Итого Монтажные работы							128707,54					211,51	
Итого Оборудование							808674,53						
Итого Прочие затраты							10951,33					16,52	
Итого							948333,4					228,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы							1178,1						
ФОТ							59252,82						
Оборудование							808674,53						
Накладные расходы							52493,15						
Сметная прибыль							26734,8						
НДС 20% от 948333,4							189666,68						
ВСЕГО по смете							1 138 000,08					228,03	

Составил:  Сараева А.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)